

令和 5年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 9月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(2308)	59,394,500	59,997,300	佐竹建設株式会社	土木部工事設計
2	区立向原ホール屋上防水改修その他工事	28,765,000	33,429,000	株式会社タカラベ	政策経営部施設経営課
3	旧区立東新いこいの家解体工事	42,350,000	44,217,800	株式会社永島建設工業東京支店	政策経営部施設経営課

	番 号		1
契 約 番 号	板契第5040700061号		
工 事 件 名	道路補修工事(2308)		
工 事 場 所	板橋区蓮根三丁目21～坂下三丁目29番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・昼間・厚10cm・切削カバー・ポリマー改質II型)A=837㎡ 舗装工(B路線・夜間・厚30cm)A=749㎡ L形側溝工(B路線・昼間・350B・E・歩)L=169m L形側溝据替工(A路線・昼間・350B・E・歩)L=163m 特殊L形側溝工(B路線・昼間・350・車乗入れ用)L=31m 取付管内面被覆工(A路線・昼間)12箇所 ガードパイプ設置工(A路線・昼間・P1-Pk、支間3.0m)5基 公共下水道改良工(A,B路線・昼間)63基・箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年9月6日まで		
契 約 変 更 日	令和5年9月1日		
請 負 者	佐竹建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年9月6日まで	令和5年9月6日まで	
契 約 金 額	59,394,500	59,997,300	602,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

・変更理由

A 路線の舗装工等について、施工前の現地立会時に路線バス通行の支障となることが判明したため、舗装工等の施工時間帯をバス運行終了後の夜間施工に変更する。

・変更内容

工 種	規格・寸法	単 位	既 定	変 更	増△減
A 路線					
舗装工（昼間施工）	車道・厚 10 cm 切削カバ ー・ポリマー改質Ⅱ型	m ²	837	0	△837
舗装工（夜間施工）	車道・厚 10 cm 切削カバ ー・ポリマー改質Ⅱ型	m ²	0	837	837
下水人孔上部取替工 （昼間施工）	内径 60 cm、鉄蓋、 T-25、機械施工	箇所	5	0	△5
下水人孔上部取替工 （夜間施工）	内径 60 cm、鉄蓋、 T-25、機械施工	箇所	0	5	5

	番 号		2
契 約 番 号	板契第5040800088号		
工 事 件 名	区立向原ホール屋上防水改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区向原一丁目18番17号		
工 事 概 要	屋上防水改修工事 約396㎡ ・アスファルト防水かぶせ工法 ・RC基礎新設 その他工事 ・外壁磁器質タイル補修 ・外壁シーリング打ち替え		
業 種	防水		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年10月31日まで		
契 約 変 更 日	令和5年9月19日		
請 負 者	株式会社タカラベ		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋3-24-9		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年10月31日まで	令和5年10月31日まで	
契 約 金 額	28,765,000	33,429,000	4,664,000
変更概要			
<ul style="list-style-type: none"> ・屋上面雨水処理の勾配調整のため増額 ・外壁、外部補修箇所数増加による増額 			
変更理由			
ア) 防水層の保護砂利石を撤去したところ部分的に適切に雨水が排出されない箇所があったため屋上面の勾配を調整する。 イ) 足場を建てた後、外壁タイルの劣化調査を行い、外部周りについては再調査を行った結果、補修箇所の増加が判明したため補修数量の変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5040800085号		
工 事 件 名	旧区立東新しいこいの家解体工事		
工 事 場 所	板橋区東新町一丁目5番1号		
工 事 概 要	旧東新しいこいの家解体 RC3階建／建築面積:約220㎡／延床面積:約510㎡ 電気、機械、空調、給排水衛生設備、その他付属物の撤去含む 杭GL-2mまで撤去 アスベスト含有建材(レベル2, 3)撤去作業含む。		
業 種	解体工事		
契 約 確 定 日	令和5年1月31日		
工 期	令和5年2月1日から令和5年10月18日まで		
契 約 変 更 日	令和5年9月29日		
請 負 者	株式会社永島建設工業東京支店		
請 負 者 地 所 在 地	台東区東上野3-31-2		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年10月18日まで	令和5年11月17日まで	
契 約 金 額	42,350,000	44,217,800	1,867,800
変更概要			
<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内万年堀解体及びフェンス新設工事の追加 ・盛土作業の追加(フェンスの解体撤去による高低差の解消のため) ・工期の変更 変更前: 令和5年2月1日～令和5年10月18日 変更後: 令和5年2月1日～令和5年11月17日 			
変更理由			
設計時に残置の予定であった敷地内の万年堀が境界確認により隣地に越境していることが判明し、撤去する必要が生じたため。			